Мавзу: 25/3.1 – Лойиҳани ва ишчи чизмаларни қабул қилиш, ўрганиш ва камчиликларини аниқлаш ҳамда лойиҳачи ташкилот билан ишлаш. Лойиҳада (ПОС) иш графиги, ППР, Логистика-материаллар сотиб олиш ва келтириш графиги

Тузувчи: F.Хусанов

Тел: +99897 222-30-08

№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3.1	2	Лойиҳа паспорти деб нимага айтилади?	Инвестиция дастурига киритиш учун таклиф этиладиган лойиҳанинг асосий параметрлари тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олувчи ҳужжат.	Лойиҳани молиялаштириш шартларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган лойиҳани амалга оширишнинг якуний, энг оқилона ва самарали техник, ташкилий ва молиявий-иқтисодий ечимларини белгиловчи ишчи лойиҳа	Ҳажмий-режали, амалий ва техникавий ечимларни, бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг қурилиши, реконструкцияси ҳамда мукаммал таъмирланиши, шунингдек, ободонлаштириш ишлари қийматини белгиловчи лойиҳа ҳужжати	Лойиҳанинг умуман энг кўп миқдордаги қийматини ва молиялаштириш эҳтиёжи ҳажмини кўриб чиқилган молиялаштиришнинг дастлабки шартларини ҳисобга олган ҳолда белгилаб берувчи муқобил вариантларни ўрганиш асосида лойиҳани амалга оширишнинг энг самарали техниктехнологик ва ташкилий йчимини танлашни асослаб берувчи лойиҳаолди ҳужжатлар

2	25	3.1	2	Лойиҳа-смета ҳужжати деб нимага айтилади?	Ҳажмий-режали, амалий ва техникавий йчимларни, бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг қурилиши, реконструкцияси ҳамда мукаммал таъмирланиши, шунингдек, ободонлаштириш ишлари қийматини белгиловчи лойиҳа ҳужжати.	Лойиҳани молиялаштириш шартларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган лойиҳани амалга оширишнинг якуний, энг оқилона ва самарали техник, ташкилий ва молиявий-иқтисодий ечимларини белгиловчи ишчи лойиҳа	Инвестиция дастурига киритиш учун таклиф этиладиган лойиҳанинг асосий параметрлари тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олувчи ҳужжат	Лойиҳанинг умуман энг кўп миқдордаги қийматини ва молиялаштириш эҳтиёжи ҳажмини кўриб чиқилган молиялаштиришнинг дастлабки шартларини хисобга олган ҳолда белгилаб берувчи муқобил вариантларни ўрганиш асосида лойиҳани амалга оширишнинг энг самарали техниктехнологик ва ташкилий йчимини танлашни асослаб берувчи лойиҳаолди ҳужжатлар
3	25	3.1	2	Техник-иқтисодий асослар ёки техник-иқтисодий ҳисоб-китоб деб нимага айтилади?	Лойиҳанинг умуман энг кўп миқдордаги қийматини ва молиялаштириш эҳтиёжи ҳажмини кўриб чиқилган молиялаштиришнинг дастлабки шартларини ҳисобга олган ҳолда белгилаб берувчи муқобил	Лойиҳани молиялаштириш шартларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган лойиҳани амалга оширишнинг якуний, энг оқилона ва самарали техник, ташкилий ва молиявий-	Инвестиция дастурига киритиш учун таклиф этиладиган лойиҳанинг асосий параметрлари тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олувчи ҳужжат	Ҳажмий-режали, амалий ва техникавий ечимларни, бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг қурилиши, реконструкцияси ҳамда мукаммал таъмирланиши, шунингдек, ободонлаштириш

					вариантларни ўрганиш асосида лойиҳани амалга оширишнинг энг самарали техник технологик ва ташкилий ечимини танлашни асослаб берувчи лойиҳаолди ҳужжатлар	иқтисодий ечимларини белгиловчи ишчи лойиҳа.		ишлари қийматини белгиловчи лойиҳа ҳужжати
4	25	3.1	2	Туманлар йўллардан фойдаланиш корхоналари балансларидаги маҳаллий йўлларни жорий таъминлаш лойиҳаларига буюртмачи функцияси ким томонидан амалга оширилади?	Вилоят автомобиль йўллар бошқармалари	Туманлар йўллардан фойдаланиш корхоналари	Вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати корхоналари	Вилоят ягона буюртмачи хизмати инженеринг компанияси
5	25	3.1	2	ПОС –Қурилишни ташкил этиш лойиҳаси ким томонидан ишлаб чиқилади?	Лойиҳани ишлаб чиқган ташкилот	Қурилишни олиб бораётган ташкилот	Буюртмачи хизмати ташкилоти	Давлат назорат инспекцияси
6	25	3.1	2	ППР – Ишларни амалга ошириш лойиҳаси ким томонидан ишлаб чиқилади?	Қурилишни олиб бораётган ташкилот	Лойиҳани ишлаб чиқган ташкилот	Буюртмачи хизмати ташкилоти	Давлат назорат инспекцияси
7	25	3.1	2	ППР – Ишларни амалга ошириш лойиҳаси ким томонидан тасдиқланади	Қурилиш ташкилотининг бош муҳандиси томонидан	Лойиҳани ташкилотининг бош муҳандиси томонидан	Буюртмачи ташкилотининг бош муҳандиси томонидан	Давлат назорат инспекцияси бошқарма бошлиғи томони
8	25	3.1	2	Ишчи лойиҳа деб нимага айтилади?	Объектнинг ишчи ҳужжатлари (чизмалари), техник ва иқтисодий	Тез-тез такрорланадиган қурилиш-монтаж ишлари турларини	Ҳажмий-режали, амалий ва техникавий ечимларни,	Инвестиция дастурига киритиш учун таклиф этиладиган

					кўрсаткичларини қамраб олувчи ҳужжат	ва ишни олиб бориш лойиҳаси ўрнига ёки унга қўшимча сифатида фойдаланиладиган ишлаб чиқариш технологиясини белгиловчи ҳужжат	биноларни, иншоотларни ва уларнинг мажмуаларини қуриш, реконструкция қилиш ҳамда мукаммал таъмирлашни, шунингдек ободонлаштириш ишларининг қийматини белгиловчи ҳужжатлар	лойиҳанинг асосий параметрлари тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олувчи ҳужжат
9	25	3.1	2	Технологик харита деб нимага айтилади?	Тез-тез такрорланадиган қурилиш-монтаж ишлари турларини ва ишни олиб бориш лойиҳаси ўрнига ёки унга қўшимча сифатида фойдаланиладиган ишлаб чиқариш технологиясини белгиловчи ҳужжат	Объектнинг ишчи ҳужжатлари (чизмалари), техник ва иқтисодий кўрсаткичларини қамраб олувчи ҳужжат	Ҳажмий-режали, амалий ва техникавий ечимларни, биноларни, иншоотларни ва уларнинг мажмуаларини қуриш, реконструкция қилиш ҳамда мукаммал таъмирлашни, шунингдек ободонлаштириш ишларининг қийматини белгиловчи ҳужжатлар	Инвестиция дастурига киритиш учун таклиф этиладиган лойиҳанинг асосий параметрлари тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олувчи ҳужжат

10	25	3.1	2	Моддий-техник таъминот нима?	Қурилиш-монтаж ишларини бажариш ва объектни қуриш учун элементлар ҳамда конструкцияларни тайёрлашга керак бўладиган қурилиш материаллари ва конструкцияларига бўлган эҳтиёж	Объектни қуришда қурилиш, монтаж ва махсус қурилиш ишларини механизациялаш комплексли тарзда ва зарур бўлган асбоб-анжомлар, инвентарь ва мосламалар билан биргаликда қурилиш машиналари, ускуналар, кичик механизация воситалари	Асосий қурилиш, монтаж ва махсус қурилиш ишларининг лойиҳа ҳужжатида белгиланган ҳажмларининг рўйхати	Тўғри жавоб берилмаган
11	25	3.1	2	Ёпилиб кетадиган ишлар қайси таркибдаги комиссия томонидан қабул қилиб олинади?	Буюртмачининг вакили, пудрат ташкилоти вакили, йўлга хизмат кўрсатадиган эксплуатация ташкилоти вакили ва лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда)	Буюртмачининг вакили, пудрат ташкилоти вакили, йўлга хизмат кўрсатадиган эксплуатация ташкилоти вакили ва транспорт назорат инспекцияси вакили	Буюртмачининг вакили, пудрат ташкилоти вакили ва лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда)	Тўғри жавоб берилмаган.
12	25	3.1	2	ШНҚ 3.01.01-22 “Қурилишда ишлаб чиқаришни ташкил	2022 йил	2023 йил	2024 йил	2021 йил

				қилиш” шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари нечанчи йил ишлаб чиқилган?				
13	25	3.1	2	Заиф грунтларни сунъий мустаҳкамлаш ишларини бажаришда қандай чора-тадбирлар амалга ошириш лозим?	Пастки горизонтларда ётувчи ер ости сувларининг ифлослинишини бартараф этиш бўйича лойиҳада чора-тадбирлар назарда тутилиши лозим	Сувли горизонт қатламларига етганда, ер ости сувларини бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар назарда тутилиши лозим	Тупроқ, сув ҳавзалари ва атмосферага зарарли чиқиндилар ташланишини олдини олиш ва уларни зарарли чиқиндилардан тозалаш	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ишлар ва чора-тадбирларни амалга ошириш лозим
14	25	3.1	2	Механизация ва транспорт ишлари босқичида қайси чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим	Барча жавоб тўғри	Объектни қуришда қурилиш, монтаж ва махсус қурилиш ишларини механизациялаш комплексли тарзда ва зарур бўлган асбоб-анжомлар, инвентарь ва мосламалар билан биргаликда қурилиш машиналари, ускуналар, кичик механизация воситалари билан	Бетон, монтаж, тош-ғишт, сувоқ, санитар-техник гидроизоляциялаш, бўёқчилик, ойнавандлаш ва бошқа қурилиш ишларини бажариш учун зарур бўлган кичик механизациялаш воситалари, шунингдек қурилиш-пардозлаш машиналари, асбоб-ускуналар ҳамда технологик анжомлар ишларни	Транспорт ишларини ташкил этиш қурилиш материаллари, конструкциялари, деталлар ва ускуналарни етказиб беришнинг схемаларини танлаш, темир йўл станциялари, дарё портлари ва ҳаво йўллари билан боғлиқликда транспорт воситаларига бўлган эҳтиёжни асослаш ва уларни таъминлаш графикларини ишлаб

						амалга оширилиши лозим	бажариш технологиясига мувофиқ бўлиши лозим	чиқиш билан амалга оширилади
15	25	3.1	2	Қурилиш-монтаж ишларининг сифатини таъминлаш бўйича қандай чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим?	Қурилиш-монтаж ишлари амалдаги техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларига ва ишчи чизмаларга мувофиқлигини таъминлашга йўналтирилган чора-тадбирларни ўз ичига олиши лозим	Объектни қуришда қурилиш, монтаж ва махсус қурилиш ишларини механизациялаш комплексли тарзда ва зарур бўлган асбоб-анжомлар, инвентарь ва мосламалар билан биргаликда қурилиш машиналари, ускуналар, кичик механизация воситалари билан амалга оширилиши лозим	Бетон, монтаж, тош-ғишт, сувоқ, санитар-техник гидроизоляциялаш, бўёқчилик, ойнавандлаш ва бошқа қурилиш ишларини бажариш учун зарур бўлган кичик механизациялаш воситалари, шунингдек қурилиш-пардозлаш машиналари, асбоб-ускуналар ҳамда технологик анжомлар ишларни бажариш технологиясига мувофиқ бўлиши лозим	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ишлар ва чора-тадбирларни амалга ошириш лозим

Тузувчи **Ғ.Хусанов**