№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3,8	1	Автомобил йўллари қандай таснифланади?	Ўзбекистон Республикасида автомобил йўллари қуйидагича таснифланади: умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари; шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг кўчалари; хўжалик автомобил йўллари.	Ўзбекистон Республикасида автомобил йўллари қуйидагича таснифланади: Республика миқёсидаги автомобил йўллари; шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг кўчалари; хўжалик автомобил йўллари.	Ўзбекистон Республикасида автомобил йўллари қуйидагича таснифланади: умумий автомобил йўллари; ҳудудий автмоил йўллари; хўжалик автомобил йўллари.	Ўзбекистон Республикасида автомобил йўллари қуйидагича таснифланади: умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари; шаҳарлар кўчалари; туманлар кўчалари; бошқа аҳоли пунктларининг кўчалари; хўжалик автомобил йўллари.
2	25	3,8	1	Техник ҳужжатлар талабларидан келиб чиқиб, **Вь** бетон сифатининг қайси кўрсаткичларини нимани англатади?	Эгилишдаги чўзилишга қарши мустаҳкамлик	Эрта музлашга қарши критик мустаҳкамлик	Сиқилишдаги мустаҳкамлик	Едирилишга ва ишқаланишга мустаҳкамлик
3	25	3,8	1	Бетонининг синфлар бўйича мустаҳкамлигига неча суткада эришади?	28	14	7	42
4	25	3,8	1	I тоифали йўлларда бетон қопламалари қалинлиги қуйида келтирилган қийматлардан кам	22 (24)см	20 (22)см	18 (20)см	25 (27)см

				бўлмаслиги керак?				
5	25	3,8	1	Бетон қопламалардаги чоклар қанча чуқурликда кесилади?	Қоплама қалинлигининг 3/1 қисми чуқурлигида.	Қоплама қалинлигининг 3/2 қисми чуқурлигида.	Қоплама қалинлигининг 4/1 қисми чуқурлигида.	Қоплама қалинлигининг 4/3 қисми чуқурлигида.
6	25	3,8	1	Бетон қопламалардаги чоклар неча соат ичида кесилиши керак?	24 соат	12 соат	36 соат	48 соат
7	25	3,8	1	Бетон 7 суткада лойиҳавий синфлар бўйича мустаҳкамлигининг неча фоизига эришиши керак?	70%	60%	80%	50%
8	25	3,8	1	Бетон қоришмаси таркибидаги киритилган ҳаво ҳажми неча фоиз % бўлиши керак?	5,0-7,0	7,0-10,0	4,0-5,0	2,5-3,5
9	25	3,8	1	Бетон ётқизиш машинаси ўтганидан кейин қопламанинг чети ва ён қирралари бузилмаслиги учун ётқизиш жойидаги конус чўкиши неча см.дан катта бўлган бетон қоришмасини ишлатмаслик керак?	4 см	5 см	7 см	6 см
11	25	3,8	1	Штирлар учун иссиқ ҳолда ишлов берилган қайси синфига мансуб силлиқ пўлат арматурадан тайёрлаш керак?	A-I синфига мансуб пўлат	A-II синфига мансуб пўлат	A-III синфига мансуб пўлат	Тўғри жавоб берилмаган.
12	25	3,8	1	Икки қатламли қоплама қурилишида остки қатламнинг бетон қоришмаси зич ҳолатда лойиҳавий қалинликдан неча см баландроқ ёйилади?	2-3 см	1-2 см	3-4 см	0,5-1,0 см
13	25	3,8	1	Қопламанинг деформатцион чокларини кесиш жараёни бетон юзаси кесилганда титилиб кетмайдиган ҳолатда сиқилишдаги мустаҳкамлиги неча МРа га етганда кесилади?	8-10 МРа	6-8 МРа	10-12 МРа	15-16 МРа

14	25	3,8	1	Чокларни беркитиш бўйича барча ишлар ташқи ҳаво ҳарорати неча °С дан кам бўлмаган қуруқ ҳавода бажарилиши керак?	+5° С	+0° С	+10° С	Тўғри жавоб берилмаган
15	25	3,8	1	Асфалтобетон қопламаларда 7000 м2 юзадан нечта намуна олинади?	3 та	4 та	5 та	10 та
16	25	3,8	2	Асфалтобетон қоплама ётқизилгандан сўнг қанча муддатдан сўнг намуна олинади?	10 суткадан сўнг	5 суткадан сўнг	7 суткадан сўнг	3 суткадан сўнг
17	25	3,8	2	Асфалтобетон қопламада қандай кўрсатгичлар назорат қилинади?	Ҳамма жавоб тўғри	Қатламларни бир бири ва асос билан ёпишиши, асфалтобетонни хусусиятлари	Қопламанинг ғадир будирлиги, автомобил ғилдирагини қоплама билан тишлашиши	Зичланганлик коеффитсиенти, қатлам қалинлиги
18	25	3,8	2	Асфалтобетон қоришмалари таркибидаги минерал қўшимчалар ўлчамига кўра қандай турларга бўлинади?	Йирик донали, майда донали	Йирик донали, майда донали, кумли	Чақиқтошли, шағалли, кумли	Чақиқтошли, шағалли
19	25	3,8	2	Асфалтобетон қопламаларини қурисгда иссиқ ва совуқ қоришмаларни ётқизишда баҳор ва ёзда ҳаво ҳарорати неча градусдан паст бўлмаган ҳароратда ётқизилиши керак?	5^0 С паст бўлмаган	10^0 С паст бўлмаган	15^0 С паст бўлмаган	20^0 С паст бўлмаган
20	25	3,8	2	Асоснинг зичланганлиги қандай кўрсатгич билан баҳоланади?	Нисбий зичланиш коеффитциенти	Зичланиш коеффитциенти	Абсолют зичланиш коеффитциенти	Баҳоланмайди
21	25	3,8	2	Йўл концтруксияси нималардан иборат?	Йўл пойи ва йўл тўшамаси	Йўл пойи, қўшимса қатлам	Қўшимса қатлам ва йўл тўшамаси	Йўл пойи, қўшимса қатлам ва йўл тўшамаси

22	25	3,8	2	Йўл қопламасининг равонлиги қандай асбоб билан аниқланади?	3-метрли рейка	Шагомер	Линейка	Теодолит
23	25	3,8	2	Йўл қурилишида кириш назоратида материалларни қайси кўрсатгичи текширилади?	Физик-меҳаник	Физик-меҳаник, кимёвий	Физик, кимёвий	Кимёвий
24	25	3,8	2	Қурилиш объектига олиб келинаётган материаллар қандай назоратдан ўт казилади?	Кириш назорати	Чизиқли назорати	Кунлик назорат	Операцион назорат
25	25	3,8	2	Майда донали юқори зич иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни қолдиқ ғовакдорлигининг катталиги нечига тенг бўлади?	1,0 дан 2,5 % гача.	2,5 дан 5,0 % гача.	5,0 дан 10,0 % гача.	10,0 дан 18,0 % гача.
26	25	3,8	2	Майда донали зич иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни қолдиқ ғовакдорлигининг катталиги нечига тенг бўлади?	2,5 дан 5,0 % гача.	1,0 дан 2,5 % гача.	5,0 дан 10,0 % гача.	10,0 дан 18,0 % гача.
27	25	3,8	2	Йирик донали ғовак иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни қолдиқ ғовакдорлигининг катталиги нечига тенг бўлади?	5,0 дан 10,0 % гача.	2,5 дан 5,0 % гача.	1,0 дан 2,5 % гача.	10,0 дан 18,0 % гача.
28	25	3,8	2	Йирик донали юқори ғовак иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни қолдиқ ғовакдорлигининг катталиги нечига тенг бўлади?	10,0 дан 18,0 % гача.	2,5 дан 5,0 % гача.	1,0 дан 2,5 % гача.	5,0 дан 10,0 % гача.

29	25	3,8	2	Майда донали зич иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни сув шимувчанлик кўрсаткичлари %, бўйича нечига тенг бўлади?	4,5 ортиқ эмас.	3,0 ортиқ эмас.	5,0 дан 10,0 гача.	10,0 дан 18,0 гача.
30	25	3,8	2	Йирик донали ғовакдор иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни сув шимувчанлик кўрсаткичлари %, бўйича нечига тенг бўлади?	5,0 дан 10,0 гача.	3,0 ортиқ эмас.	4,5 ортиқ эмас.	10,0 дан 18,0 гача.
31	25	3,8	3	Йирик донали юқори ғовакдор иссиқ қоришмалардан тайёрланган асфалтбетонларни сув шимувчанлик кўрсаткичлари %, бўйича нечига тенг бўлади?	10,0 дан 18,0 гача.	3,0 ортиқ эмас.	4,5 ортиқ эмас.	5,0 дан 10,0 гача.
32	25	3,8	3	Асфалтбетон қоришмаларини асфалтётқизгичлар билан ётқизилганда қатлам қалинлиги лойиҳадагидан қанча юқори бўлиш керак?	10-15%	15-20%	5-7%	7-12%
33	25	3,8	3	Асфалтбетон қоришмаларини қўлда ёки автогрейдер билан ётқизилганда қатлам қалинлиги лойиҳадагидан қанча юқори бўлиш керак?	25-30%	15-20%	10-15%	7-12%

34	25	3,8	3	Иссиқ қоришмалар ётқизилганда шиббаловчи брус доимо ёқилган бўлишига эътибор бериш керак, чунки унинг ёрдамида асфалтбетон қоришмасининг аввалдан зичланишига эришилади. Бу эса катоклар билан ишлашни неча % га камайтиради?	20-25%	15-20%	10-15%	5-10%
35	25	3,8	3	Йўл тўшамасининг конструксиясини, ҳамда қоплама ва асос қатламларининг қалинлигини қайси норматив ҳужжатга мувофиқ лойиҳада аниқланади?	МҚН 46-08	МҚН 44-08	МҚН 45-2007	МҚН 41-08
36	25	3,8	3	Асфалтбетон қопламаларни зичлаш жараёнида пневмалик ғилдиракли катоклар тезлиги неча км/ҳ бўлиши тавсия этилади?	5 - 8 км/ҳ	1,5 - 2 км/ҳ	2 - 3 км/ҳ	3 - 5 км/ҳ
37	25	3,8	3	Зичлаштирилаётган қопламада катоклар тасма чеккасидан ўртага қараб, сўнг ўртадан чеккага қараб, ҳар бир тасмани неча қисмини ёпиб ҳаракатланиши лозим?	20-30 см	30-40 см	40-50 см	15-20 см
38	25	3,8	3	Асфалтбетон қопламанинг қуйи қоплама қатлами юзасига ишлов бериш учун қанча суюқ боғловчи сарф бўлади?	0,2-0,3 дм3/м2	0,5-0,8 дм3/м2	0,3-0,5 дм3/м2	0,6-0,9 дм3/м2
39	25	3,8	3	Асфалтбетон қоришма ётқизишдан неча соат олдин асос ёки асфалтбетон қопламанинг қуйи қатлами юзасига битум билан ишлов берилади?	3 - 5 h	1 - 2 h	7 - 9 h	5 - 7 h
40	25	3,8	3	Асфалтбетон қоришмасини икки	10 - 30 м	5 - 10 м	30 - 50 м	50 - 70 м

				асфалт ётқизувчи машина ёнма-ён қаторларда ишлатилаётганда, бири иккинчисидан неча метр ортда бўлиши керак?				
41	25	3,8	3	Кўприклар қопламаси неча см қалинликда қурилади?	7-8 см	5-7 см	4-6 см	9-10 см
42	25	3,8	3	IV тоифали автомобил йўллари ҳамда шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчаларининг ички йўл қопламалари учун зичланганлик коэффитсиенти қанчадан кам бўлмаслиги керак?	0,96	0,97	0,98	0,99
43	25	3,8	3	Асфалтбетон қопламасининг юқори қатлам қопламалари зичланганлик коэффитсиенти қанчадан кам бўлмаслиги керак?	0,99	0,97	0,98	0,96
44	25	3,8	3	Асфалтбетон қопламасининг остки қатлам қопламалари зичланганлик коэффитсиенти қанчадан кам бўлмаслиги керак?	0,98	0,97	0,99	0,96
45	25	3,8	3	Ҳаво ҳарорати 20 °С дан 30 °С гача бўлганда бетон қоришмасини ташиши вақти неча минутдан ошмаслиги керак?	30 мин	20 мин	40 мин	60 мин
46	25	3,8	3	Автомобил йўллари тўғрисида Қонун қачон қабул қилинган?	2007 й	2022 й	2021 й	2000 й
47	25	3,8	3	Автомобил йўлларининг сунъий иншоотларини кўрсатинг.	Кўприклар, йўл ўтказгичлар, эстакадалар, урлар, тоннеллар.	Қордан ҳимоя қиладиган дарахтзорлар, шовқиндан ва шамолдан ҳимоя қиладиган қурилмалар, йўлларни қор	Тўхташ майдончалари ва йўловчилар учун павилонлар, дам олиш майдончалари	Йўл-таъмирлаш пунктлари, таъмирловчининг уйи, асфалт-бетон цехлар.

						кўчкилари, бархан қумлари, ўпирилиш, силжишдан ҳимоя қиладиган қурилмалар.		
48	25	3,8	3	Деформатсия чокларини қуришда ..... жумланинг мантиқий давомини келтиринг.	уларни кесишнинг ўз вақтида ўтказилиши, чок ёриқларининг геометрик ўлчамларига риоя қилиниши, қирралар сифати, ёриқларни беркитувчи материаллар билан тўлдиришга тайёрлаш ва тўлдириш жараёни текширилиши лозим.	қоплама юзасига ишлов беришда қопламанинг қалинлиги, ёнбош чеккалари ва қирраларининг турғунлиги, зичлаш сифати, қоплама юзасига ишлов бериш ва равонлик доимий назоратга олиниши керак.	қоплама юзасига ишлов беришда қопламанинг қалинлиги, ёнбош чеккалари ва қирраларининг турғунлиги, зичлаш сифати, қоплама юзасига ишлов бериш ва равонлик доимий назоратга олиниши керак.	қоплама юзасига ишлов беришда қопламанинг қалинлиги, ёнбош чеккалари ва қирраларининг турғунлиги, зичлаш сифати, қоплама юзасига ишлов бериш ва равонлик доимий назоратга олиниши керак.
49	25	3,8	3	Асфалтбетон қопламанинг қуйи асос қатлами юзасига ишлов бериш учун қанча суюқ боғловчи сарф бўлади?	0,5-0,8 дм3/м2	0,2-0,3 дм3/м2	0,3-0,5 дм3/м2	0,6-0,9 дм3/м2