№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3.9	2	Қувурлар ости йиғма пойдевор қайси ҳолатда ўрнатилиши керак?	Лойиҳавий нишаблик ва кўрсатмага мувофиқ	Тасодифий жойлаштирилган ҳолда	Фақат тупроқ устида	Бетон ёстиқчасиз
2	25	3.9	1	Кўприк иншоотларида махсус кўриклар қачон ўтказилади?	10 йилда бир марта	5 йилда бир марта	15 йилда бир марта	20 йилда бир марта
3	25	3.9	2	Кўприк иншоотларида профилактика ишлари қачон амалга оширилади?	Носозликлар хавфи бўлмаган даврда	Носозликлар хавфи бўлган даврда	Носозликлар хавфи ошган даврда	Носозликлар хавфи камайган даврда
4	25	3.9	3	Кўприк иншоотларида деформацион чоклар қандай ҳолатда бўлиши керак?	Сув ўтказмас, тоза ва тўлиқ жамланган	Қишда текшириладиган ҳолда	Цемент қоришма билан тўлдирилган ҳолда	Вақтинчалик ёпилган ҳолда
5	25	3.9	2	Автомобиль йўллари устидан ўтган йўл ўтказгичларнинг таянчларида қандай белгилар ўрнатилади?	Вертикал белгилар	Горизонтал белгилар	Диагональ белгилар	Белгилар ўрнатилмайди
6	25	3.9	2	Кўприкда сув кетказиш қувурчалари қандай ҳолатда бўлиши шарт?	Ёзда лой ва тупроқдан, қишда қор ва муздан тозаланган ҳолда	Барча жавоблар тўғри	Ёзда ювилган ҳолда	Доимий равишда назорат остида сақланган ҳолда
7	25	3.9	3	Автомобиллардан ҳимояловчи бруслар ва ҳавфсизликни таъминловчи тўсиқлар қандай ҳолатда бўлиши керак?	Фақат меёрларга жавоб берувчи баландликда, тоза ва бенуқсон ҳолда	Фақат мустаҳкам материалдан ясалган ҳолда	Фақат яхши бўялган ҳолда	Ҳар қандай баландликда бўлиши мумкин
8	25	3.9	2	Тўғри бурчакли ва юмалоқ звенолар қайси қоришмага ўрнатилади?	6-8 см ли қоришмага	5-9 см ли қоришмага	2-4 см ли қоришмага	6-7 см ли қоришмага

9	25	3.9	3	Агар йўл ўтказгичларнинг кўприк ости габарити ШНҚ 2.05.03-22 талабларидан паст бўлса, кесиб ўтилаётган автомобиль йўлида қандай чоралар кўрилади?	Йўл ўтказгичнинг икки томонидан камида 20 м масофада “габарит” дарвозалар ўрнатилади	Йўл ўтказгич фасадида фақат вертикал белгилар қўйилади	Йўл ҳаракати тезлиги чекланади	Барча жавоблар тўғри
10	25	3.9	1	Сув ўтказувчи қувурлар қандай вазифани бажаради?	Фақат сув оқимларини йўл кўтармалари остидан ўтказиш	Фақат сувни тўплаш	Фақат сувни сақлаш	Фақат сувни тозалаш
11	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни қуришда қандай гофрланган металл қувурлар ўрнатилади?	Думалоқ ва ясси-овал шаклдаги қувурлар	Квадрат шаклли ва учбурчак шаклли қувурлар	Тўғри тўртбурчак шаклли қувурлар	Трапеция шаклидаги қувурлар
12	25	3.9	3	Гофрланган металл қувурларни пухталик билан кўмиш учун барча иқлим зоналарида қандай материаллардан фойдаланилади?	Зарралари 50 мм дан ошмайдиган шебен-тош, шағалли қум ва майда қум	Лой, гил ва йирик тошлар	Фақат цемент қоришмаси	Фақат катта блокли тошлар
13	25	3.9	2	Темирбетон қувурларни вибро формаларда қолиплашнинг асосий камчилиги нимада?	Бетоннинг бир текисда зичланишини таъминламайди	Бетон қоришмаларини тезроқ қотишини тъминлайди	Меҳнат ва вақт сарфини камайтиради	Цемент сарфини 50...70 кг/м³ га камайтиради
14	25	3.9	1	Қувурлар гидроизоляция қопланган секцияларининг узунлиги қанча бўлади?	3 метрдан 6 метргача	1 метрдан 2 метргача	2 метрдан 4 метргача	6 метрдан 10 метргача
15	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни лойиҳалашда қандай ҳавза узунлиги талаб қилинади?	Топографик харитадан аниқланади	Барча жавоблар тўғри	Ўзан қиялиги бўйича	Ҳавза баландлиги бўйича
16	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни лойиҳалашда қандай сув сарфи талаб қилинади?	Максимал сув сарфи	Ўртача сув сарфи	Минимал сув сарфи	Доимий сув сарфи
17	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни эксплуатация қилишда қандай профилактика ишлари бажарилади?	Фақат иншоот ҳолатини соз ва ишга лойиқ	Фақат носозликларни бартараф қилиш учун	Фақат бузилишларни бартараф қилиш учун	Фақат тозалаш учун

					ҳолатда сақлаб туриш учун			
18	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни эксплуатация қилишда қандай режали таъмирлаш ишлари бажарилади?	Иншоот элементларининг емирилиши қиймати кам бўлган даврда	Носозликларни бартараф қилиш учун	Бузилишларни бартараф қилиш учун	Тозалаш учун
19	25	3.9	1	Қувурларни қабул қилиш қачон амалга оширилади?	Монтаж тугагач	Тупроқ билан кўмилгач	Фойдаланишдан кейин	Барча жавоблар тўғри
20	25	3.9	1	Кўприкларни сақлаш ишлари таркибига қайси иш кирмайди?	Суғориш ишлари	Назорат ишлари	Қаров ишлари	Профилактика ишлари
21	25	3.9	1	Профилактика ишлари нимани таъминлайди?	Иншоотни соз ҳолатда сақлашни	Фойдаланишни тўхтатишни	Қурилмани бузишни	Янги қурилишларни
22	25	3.9	3	Мунтазам равишда диагностика бажариладиган иншоотларда қурилгандан сўнгги биринчи текшириш қачон ўтказилиши мумкин?	15 йилда	5 йилда	10 йилда	20 йилда
23	25	3.9	1	Сув кетказиш қувурчалари ёзда қандай бўлиши керак?	Лойдан тозаланган	Бўялган	Муздан тозаланган	Битум билан ёпилган
24	25	3.9	2	Металл тўсин ва фермаларни эксплуатация қилишда қайси талаблар бажарилиши лозим?	Металл юзалар зангдан тозаланган ва бўялган бўлиши керак	Парчин михлар носоз бўлиши мумкин, лекин бўёқ зарур эмас	Йиғма элементларда ёриқлар бўлишига рухсат этилади	Юқори мустаҳкамликдаги болтлар тортилмаган бўлиши мумкин
25	25	3.9	3	Кўприк ости минтақаси ва келув йўлларини эксплуатация қилиш жараёнида қайси ишлар бажарилиши лозим?	Аҳлат ва ифлосликлар тозаланиб, ўтлар ўрилади, бузилишлар бартараф этилади	Ўзан ва кўприк ости фақат сув тошқинидан кейин текширилади	Атрофдаги бута ва дарахтлар ўз ҳолида қолдирилади	Қирғоқ таянчлари конуслари бўш ҳолда қолдирилади
26	25	3.9	1	Кўприк белгиларини ўрнатишда қайси ҳужжатлар талаб қилинади?	ГОСТ талабларига мувофиқ	Ихтиёрий қоидалар	Шахсий қарорлар	Барча жавоблар тўғри
27	25	3.9	1	Жорий кўриклар қайси фаслларда ўтказилади?	Баҳор ва куз	Ёз ва қиш	Исталган вақтда	Барча жавоблар тўғри

28	25	3.9	1	Даврий кўриклар ким иштирокида ўтказилади?	Бош муҳандис	Қурувчи	Барча жавоблар тўғри	Техназор
29	25	3.9	2	Металл элементли кўприкларда қишки даврда нима амалга оширилади?	Қўшимча кўриклар	Фойдаланиш тўхтатилади	Янги қурилади	Фақат бўялади
30	25	3.9	1	Диагностика неча йилда бир марта ўтказилади?	5 йил	10 йил	15 йил	20 йил
31	25	3.9	2	Кўприк иншоотларида махсус кўриклар ким томонидан ўтказилади?	Лицензияга эга корхоналар	Қурувчи	Бош муҳандис	Барча жавоблар тўғри
32	25	3.9	3	Сув оқимини кузатиш ишлари йилига камида нечта марта бажарилиши керак?	1 мартадан кам эмас	2 мартадан кам эмас	3 мартадан кам эмас	4 мартадан кам эмас
33	25	3.9	2	Ёғоч қувурлар одатда неча йил хизмат қилади?	4–6 йил	10–15 йил	7–10 йил	20 йил
34	25	3.9	2	Қайси ҳолларда тош қувурларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади?	Тош қувурлар бориш қийин бўлган, маҳаллий табиий тош мавжуд жойларда қўлланилади	Тош қувурларни фақат шаҳар ичида ишлатиш керак	Тош қувурларни фақат металл қувурлар ўрнида ишлатиш мумкин	Тош қувурлар фақат вақтинчалик сув ўтказгич сифатида қўлланади
35	25	3.9	1	Темирбетон қувурлар нега кенг қўлланилади?	Нархи арзон, мустаҳкам, саноатлашган ҳолда тайёрланади	Қурилиши меҳнат талаб қилади	Фақат тоғ ёнбағирларида ишлатилади	Сувни ўтказиш қобилияти паст
36	25	3.9	3	Темирбетон қувурларни виброформаларда қолиплашнинг асосий камчилиги нимада?	Бетоннинг бир текисда зичланишини таъминламайди ва меҳнат кўп сарф бўлади	Бетон қоришмалари тез қотади	Қувурлар мустаҳкамлиги ортиб кетади	Қолипларни тез тайёрлаш имконини беради
37	25	3.9	2	Қувурлар каллаклари қандай элементлардан иборат бўлади?	Портал ёки қозиқлар ва қопламалардан иборат раструб деворлардан	Фақатгина тупроқдан қилинган тўсиқлардан	Бетон қувурлардан ва сув оқимидан	Фақат ёғочдан тайёрланган қисмлардан

38	25	3.9	1	Қиялама тоғ қувурлари тариф беринг?	Йўл ва ўзанининг бўйлама қиялиги 0,02 дан катта бўлган, кичик ва тез оқадиган сув оқимлари кесишган жойларда	Фақат йирик дарёларда сув оқимини тўсиш учун	Фақат шаҳар ичидаги дренаж тизимларида	Фақат текислик ҳудудларда сув оқимини тартибга солиш учун
39	25	3.9	1	Ёғоч қувурлар камчилиги нимада?	Хизмат муддати қисқа	Қурилиши қийин	Нархи қиммат	Мустаҳкам эмас
40	25	3.9	1	Тош қувурлар қандай материалдан қурилади?	Маҳаллий табиий тошдан	Лойдан	Бетон аралашмасидан	Барча жавоблар тўғри
41	25	3.9	2	Тош қувурларнинг камчилиги нимада?	Қиммат ва меҳнат талаб қилади	Тез емирилади	Сув ўтказмайди	Қийин тозаланади
42	25	3.9	3	Гофрланган металл қувурларни пухталик билан кўмиш қандай натижа беради ва бунинг учун қандай материаллардан фойдаланилади?	Эгилувчан конструкциянинг юкларга қаршилиги ошади, шебен-тош, шағал ва қумлардан фойдаланилади	Қувурлар мустаҳкамлиги камаяди, фақат йирик тошлардан фойдаланилади	Қувурлар эгилувчанлиги йўқолади, фақат цемент қоришмаси ишлатилади	Қувурлар фақат тропик зоналарда ўрнатилади ва шағал ишлатилмайди
43	25	3.9	3	Пойдеворлар массаси 0,8...1,4 тонна бўлган йиғма элементлардан қувур монтаж қилинганда биринчи навбатда қандай иш бажарилади?	Каллаклар блоклари пойдеворнинг остки сатҳи бўйича жойлаштирилади	Қувур танаси ён деворлари ўрнатилади	Қувур ички қисми бетон қоришмаси билан тўлдирилади	Қувур устки қисми ёпилади
44	25	3.9	1	Қувур қоплама устига қандай қалинликда лой суртилади?	0,2–0,3 м	0,1–0,15 м	0,4–0,5м	0,6–0,7 м
45	25	3.9	2	Қувур қурилиши тугагандан сўнг қурилиш ташкилоти қувурни қандай тартибда кўмиши керак?	Қувур диаметри (баландлиги) + 0,5 метр баландликкача грунт зичлаб кўмилади	Қувур диаметрига тенг баландликкача грунт билан кўмилади	Қувур баландлигидан пастроқ грунт билан енгил тўлдирилади	Қувур устига фақат шағал тўкилиб қолдирилади
46	25	3.9	1	Қувур каллаксиз, вертикал кесилган бўлса, қандай аталади?	Каллаксиз	Портал	Коридорли	Конуссимон

47	25	3.9	2	Лойиҳалашдаги ҳисоблашлар сув ўтказувчи қувур ва кичик кўприклар учун қандай сув оқимларига мўлжалланади?	30 м³/сек гача бўлган оқимларга	10 м³/сек гача бўлган оқимларга	20 м³/сек гача бўлган оқимларга	50 м³/сек гача бўлган оқимларга
48	25	3.9	1	Қайси қувур материали энг қисқа муддат хизмат қилади?	Ёғоч	Тош	Темирбетон	Металл
49	25	3.9	2	Автомобиль йўлларини лойиҳалашда сунъий иншоотлар нечта синфга ажратилади ва улар қандай таснифланади?	Уч синф: кичик (қувур ва 30 м гача), ўрта (30–100 м), катта (100 м дан ортиқ)	Икки синф: кичик ва катта иншоотлар	Тўрт синф: қувур, кичик, ўрта ва катта иншоотлар	Фақат битта синф – катта иншоотлар
50	25	3.9	1	Қайси турдаги қувурлар коррозияга чидамли эмас?	Металл	Темирбетон	Тош	Пластмасса
51	25	3.9	2	Йўл трассаси кесиб ўтадиган вақтинчалик ёки доимий оқимга эга жойларда оқимларни ўтказиш учун нима лойиҳаланади?	Сунъий сув ўтказиш иншоотлар	Сув омборлари	Захира йўллар	Табиий тўғонлар
52	25	3.9	2	Сув ўтказувчи қувурларни эксплуатация қилишда қандай РООТ ишлари бажарилади?	Ҳаракат қисмидан иншоот ташқарисига сув қочиришни ташкил этиш	Ариқчалар ва қувурчаларни алмаштириш	Келувчи йўлларида мавжуд бўлмаган ариқчаларни ўрнатиш	Йўл қопламасини деформацион чоклар ва тротуарларга бириккан жойларида дренаж ўрнатиш