№	Параграф	Банд	Қийинлик даражаси	Савол	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Нотўғри жавоб
1	25	3.3	2	Автомобил йўлларини эксплуатация қилиш ишлари қандай турларга бўлинади?	автомобил йўлларини таъмирлаш; автомобил йўлларини сақлаш ва нуқсонларни бартараф этиш; автомобил йўлларини қишда сақлаш; автомобил йўлларини кўкаламзорлаштириш.	мукаммал таъмирлаш; жорий таъмирлаш; автомобил йўлини сақлаш; қишда сақлаш; кўкаламзорлаштириш	мукаммал таъмирлаш; жорий таъмирлаш; автомобил йўлини сақлаш; қишда сақлаш;	автомобил йўлларини таъмирлаш; автомобил йўлларини сақлаш ва нуқсонларни бартараф этиш; автомобил йўлларини қишда сақлаш;
2	25	3.3	1	Автомобиль йўлларини қишда сақлаш ишларига нима киради?	Йўл юзасини қор ва муздан тозалаш	Йўл юзасини қум сепиш билан чегаралаш	Йўл четларига белгилар қўйиш	Йўл бўйлаб сув чиқариш ариқлари қазиш
3	25	3.3	1	Автомобиль йўлларини қишда сақлаш қандай ишларга киради?	Сақлаш ишларига	Таъмирлаш ишларига	Қурилиш ишларига	Реконструкция ишларига
4	25	3.3	1	Автомобиль йўлларини таъмирлаш тури қандай асосда белгиланади?	Ташхис ва баҳолаш натижаларига кўра	Мавсумий об-ҳаво маълумотларига кўра ва муҳандислик изланишлар	Йўл хизматчилари сонига кўра, ишлар таркиби ва ҳажмини техник текшириш	Автотранспорт воситаларига кўра ва синовлар ёки мавсумий кўриклар натижалари
5	25	3.3	1	Йўл холатини жорий ва даврий кўриклар қайси иш тури билан боғлиқ?	автомобил йўлларини сақлаш ва нуқсонларни бартараф этиш;	мукаммал таъмирлаш; жорий таъмирлаш; автомобил йўлини сақлаш;	автомобил йўлларини қишда сақлаш; автомобил йўлларини кўкаламзорлаштириш.	автомобил йўлларини таъмирлаш; автомобил йўлларини сақлаш ва нуқсонларни бартараф этиш;

6	25	3.3	1	Сифат назоратида лойиҳа ташкилотининг назорати қандай аталади?	Муаллифлик назорати	Ички назорат	Дастлабки назорат	Лаборатория назорати
7	25	3.3	1	Қурилиш ишларининг сифати устидан давлат назоратини қайси орган амалга оширади?	Транспорт назорати инспекцияси	Автомобил йўллари қўмитаси	Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспексияси	"Автомобиль йўллари қўмитаси марказий синов лабораторияси" Давлат Муассасаси
8	25	3.3	2	Йўл қурилишида «ёпилиб кетадиган ишлар»ни текшириш қандай ҳужжат билан расмийлаштирилади?	Ёпилиб кетадиган ишларни текшириш далолатномаси	Ортиқча ишлар ҳисоботи	Йўл ҳолати паспорти	Мавсумий кўрик протоколи
9	25	3.3	2	Таъмирлаш тугагандан кейин объектни ишга қабул қилиш қайси ҳужжат билан амалга оширилади?	Ишчи комиссия далолатномаси	Давлат комиссия далолатномаси	Лаборатория ҳисоботи	Геодезик хулоса
10	25	3.3	2	Қурилиш жараёнида иш сифати бузилса, қайси ҳужжат тузилади?	Билдиришнома	Хисоб-фактура	Ижро чизма	Паспорт
11	25	3.3	2	Қурилиш ишларини тўхтатиш ҳақида талабнома кимга топширилади?	Транспорт назорати инспекциясига	Йўл хизматчисига	Лойиҳачи ташкилотига	Пудратчи ташкилотга
12	25	3.3	2	Кафолат мажбуриятлари қачон кучга киради?	Қабул қилиш далолатномаси имзолангандан сўнг	Лойиҳа тасдиқлангандан сўнг	Тендер ўтказилгандан сўнг	Шартнома имзолангандан сўнг
13	25	3.3	3	Сифатни таъминлаш тизимида қайси икки даражада назорат амал қилади?	Давлат ва идоравий назорат	Лаборатория ва геодезик назорат	Муаллифлик ва техник назорат	Ички ва ташқи аудит
14	25	3.3	3	Ишлаб чиқариш назоратининг асосий вазифаси нимадан иборат?	Материал ва маҳсулотларни кириш, операцион ва қабул назорати	Йўл қурилишини молиялашни назорат қилиш	Лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш	Йўлдан фойдаланиш қоидаларини текшириш

15	25	3.3	3	Қурилиш материаллари кириш назоратида топилган носозликлар қай тарзда белгиланади?	Алоҳида қилиб ажратилади ва маркаланади	Дарҳол қайта ишланади	Фойдаланилмасдан омборга юборилади	Лабораторияда сақланади
16	25	3.3	3	Ёпилиб кетадиган ишлар текшируви учун қайси ҳужжатлар албатта тақдим этилиши шарт?	Ижро чизмалари ва далолатномалар	Асфальт қоплама намунаси	Ҳисоб-фактура ва смета	Лицензия ва сертификатлар
17	25	3.3	3	Лойиҳа ҳужжатларини кириш назоратида қайси ҳолат аниқланса, ҳужжат қайтарилади?	Камчилик ва ноаниқликлар топилса	Ҳужжат электрон шаклда бўлса	Ижро назоратида хато бўлса	Лойиҳачи номи кўрсатилмаса
18	25	3.3	3	Қурилиш иштирокчилари маъмурий ҳужжатлари (буйруқлари) билан объектга шахсан жавобгар бўлган мансабдор шахслар кимлар	буюртмачи техник назоратининг масъул вакили ишларни бажарувчининг масъул вакили бажарилиши ва сифати учун масъул мансабдор шахс лойиҳачининг масъул вакили	буюртмачи техник назоратининг масъул вакили вакили бажарилиши ва сифати учун масъул мансабдор шахс лойиҳачининг масъул вакили	буюртмачи техник назоратининг масъул вакили лаборатория вакили ишларни бажарувчининг масъул вакили	бажарилиши ва сифати учун масъул транспорт прократурасидан вакил мансабдор шахс лойиҳачининг масъул вакили
19	25	3.3	2	Буюртмачи қурилиш ва таъмирлаш ишларининг техник назоратини қайси ҳужжат талабларига мувофиқ амалга оширилади?	“Қурилиш объектларида муаллифлик ва техник назорат олиб бориш тартиби тўғрисида” тасдиқланган Низом	ШНҚ 3.01.01-22 “Қурилиш ишлаб чиқаришини ташкил қилиш”	ШНҚ 1.03.03-23 “Қурилиш объектларини лойиҳалаштириш”	Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси Низом
20	25	3.3	3	Ёпилиб кетадиган ишларни текшириш далолатномаси Кўтариб турувчи конструкцияларни қабул	Лойиҳачи ташкилотининг вакили Эксплуатация ташкилотининг вакили	Эксплуатация ташкилотининг вакили Пудратчи ташкилот	Лойиҳачи ташкилотининг вакили Муҳандис-	Пудратчи ташкилот вакили Муҳандис-консультант

				қилиб олишда қайси ташкилот вакиллари иштирок этади?		вакили	консультант вакили	вакили
21	25	3.3	1	Лойиҳа ҳужжатлари қандай қисмлардан иборат бўлади?	Матн ва график қисмлардан	Фақат график қисмдан	Фақат матн қисмидан	Лойиҳалаш топшириғидан
22	25	3.3	1	Лойиҳа ҳужжатлари тартиби қайси меъёрий ҳужжатга кўра амалга оширилади?	ШНҚ 1.03.03-23 "Қурилиш объектларини лойиҳалаш"	ШНҚ 3.01.01-22 "Қурилиш ишлаб чиқаришни ташкил қилиш"	“Қурилиш объектларида муаллифлик ва техник назорат олиб бориш тартиби тўғрисида” тасдиқланган Низом	Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 30-декабрдаги 901-сон қарори
23	25	3.3	1	Давлат экспертизасидан олдин лойиҳа ҳужжатларини ким тайёрлайди?	Буюртмачи	Лойиҳачи ташкилот	Пудратчи	Техник назорат
24	25	3.3	2	"Қурилишни ташкил қилиш лойиҳаси"да асосий қисмлардан бири қайси?	Қурилиш календар режаси	Асфальт қоплама намунаси	Ҳисоб-фактуралар рўйхати	Геодезик ўлчовлар жадвали
25	25	3.3	2	Қурилишнинг бош планини тайёрлашда нималар кўрсатилади?	Доимий ва вақтинча иншоотлар, йўллар ва муҳандислик тармоқлари	Фақат вақтинча иншоотлар ва техника	Фақат муҳандислик тармоқлари	Фақат материаллар сақлаш омборлари
26	25	3.3	2	Тушунтириш хатида қайси масала кўрсатилиши шарт?	Қурилиш шароити ва ишлаб чиқариш усуллари	Маблағ сарфи ва ҳисоб-фактуралар	Техник хизматчилар сони	Пудратчи ташкилот номи
27	25	3.3	2	"Ишларни олиб бориш лойиҳаси"ни ким тасдиқлайди?	Бош пудратчи ташкилотнинг бош муҳандиси	Буюртмачи ташкилот раҳбари	Муаллифлик назорати мутахассиси	Давлат назорати инспектори
28	25	3.3	3	Ижро ҳужжатларига қайси ҳужжат киради?	Геодезик ижро схемалари	Асфальт сифатини таҳлил қилиш ҳисоботи	Лаборатория текширув режаси	Мавсумий ишлар паспорти
29	25	3.3	3	Бажарилган ишлар журнали қаерда тўлдирилиши керак?	Бевосита иш жойида ёки смена охирида	Фақат қурилиш бошқармасида	Фақат бухгалтерияда	Пудратчи омборида
30	25	3.3	3	Бажарилган ишларда	Камчилик бартараф	Камчилик қайд	Камчилик бўйича	Камчилик бўлса

				камчиликлар аниқланганда қандай талаб қўйилади?	этилмагунича кейинги ишларга рухсат берилмайди	этилади, лекин иш давом этади	ордер берилади ва иш тўхтамайди	ҳам кейинги ишларга рухсат берилади
31	25	3.3	1	Қурилиш объектларини лойиҳалаш топшириғини ким ишлаб чиқади?	Буюртмачи ташкилот томонидан ишлаб чиқилади	Пудратчи ташкилот томонидан тайёрланади	Техник назоратчи томонидан ёзилади	Давлат экспертизаси томонидан тасдиқланади
32	25	3.3	1	Йўл қурилиш ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган назорат турларига қайсилар киради?	Ўтказиш вақти бўйича; Текширишлар ҳажми бўйича; Даврийлиги бўйича; Ўтказиш усуллари бўйича.	Даврийлиги бўйича; Ўтказиш усуллари бўйича; Танлов бўйича.	Ўтказиш вақти бўйича; Текшириш ҳажми бўйича; Операцион.	Операцион; Қабул вилиш; Ҳужжатлар ёрдамида.
33	25	3.3	2	Амалга ошириладиган Ўтказиш вақти бўйича назорат турига қайсилар киради?	Кириш; Операцион; Қабул қилиш.	Операцион; Ялпи; Танлов билан.	Узлуксиз; Даврий; Тезкор.	Кириш; Визуал; Ялпи.
34	25	3.3	2	Амалга ошириладиган Текширишлар ҳажми бўйича назорат турига қайсилар киради?	Ялпи; Танлов билан.	Кириш; Операцион; Қабул қилиш.	Узлуксиз; Даврий; Тезкор.	Кириш; Визуал; Ялпи.
35	25	3.3	2	Амалга ошириладиган Даврийлиги бўйича назорат турига қайсилар киради?	Узлуксиз; Даврий; Тезкор.	Кириш; Операцион; Қабул қилиш.	Кириш; Визуал; Ялпи.	Ялпи; Танлов билан.
36	25	3.3	2	Амалга ошириладиган Ўтказиш усуллари бўйича назорат турига қайсилар киради?	Визуал; Ўлчовли; Ҳужжатлар ёрдамида.	Узлуксиз; Даврий; Тезкор.	Кириш; Операцион; Қабул қилиш.	Ялпи; Танлов билан.
37	25	3.3	1	Қурилиш маҳсулотларининг сифатини назорат қилиш маҳсулот сифати кўрсаткичларининг қандай талабларга мувофиқлигини текширишдан иборат?	лойиҳа, стандартлар ва техник шартлар, таъминот шартномалари, маҳсулот паспортлари ва бошқа ҳужжатларда белгиланган талаблар	лойиҳа, таъминот шартномалари, маҳсулот паспортлари ва бошқа ҳужжатларда белгиланган талаблар	лойиҳа, стандартлар ва техник шартлар, таъминот шартномалари ва лаборатория хулосаси	геодезик ижро схемалари, лаборатория хулосаси, ишлар паспорти

38	25	3.3	1	Қурилиш назоратини кимлар амалга оширади?	Пудратчи ва буюртмачи	Фақат давлат назорати органлари	Фақат муаллифлик назорати	Фақат геодезистлар
39	25	3.3	1	Пудратчи амалга оширадиган кириш назорати нимага қаратилган?	Қурилиш материаллари ва маҳсулотлар сифатига	ишчи кучи тайёргарлигига	геодезик ўлчовларга	молиявий харажатларга
40	25	3.3	2	Технологик операциялар назоратида асосан нималар текширилади?	Операцияларнинг кетма-кетлиги ва таркиби	қурилиш муддати ва қурилиш жиҳозлари ҳолати	қурилиш жиҳозлари ҳолати	Операцияларнинг кетма-кетлиги ва таркиби ҳамда ишчи сони
41	25	3.3	2	Ёпилиб кетадиган ишлар бўйича асосий талаб қайси?	Тугамасидан кейинги ишларга рухсат берилмаслиги	буюртмачи тасдиқлаши	ишчи жадвалини юритиш	лаборатория хулосаси
42	25	3.3	2	Буюртмачи томонидан амалга ошириладиган назорат вазифаларидан бири қайси?	Пудратчининг кириш назоратини тўлиқлигини текшириш	моддий харажатларни ҳисоблаш	ишчи журналларини имзолаш	Фақат техник жиҳозларни қабул қилиш
43	25	3.3	3	Кириш назорати вақтида маҳсулот қандай ҳужжатлар билан текширилади?	Сифат сертификати, мувофиқлик сертификати, маҳсулот паспорти	Асосан молиявий ҳисоб-фактура ва сифат сертификати	лаборатория дафтарлари	маҳсулот паспорти ва лаборатория дафтарлари
44	25	3.3	3	Йўл қопламасини қуришда операцион назорат қанчалик тез-тез амалга оширилиши керак?	Ҳар 100 метрда	объект тугаганда	ҳар ой якунида	Ҳар 1000 метрда
45	25	3.3	3	Назорат тадбирлари ва уларнинг натижалари қандай расмийлаштирилади?	Далолатнома тузиш орқали	оғзаки маълумот бериш орқали	сметага киритиш орқали	лаборатория хулосаси орқали
46	25	3.3	1	Йўл пойи қурилиши бошланишидан олдин қайси ишлар бажарилгани текширилади?	Трассани тиклаш, ҳудудни тозалаш, заиф тупроқларни алмаштириш, унумдор қатламни олиш	қурилиш техникасини тайёрлаш, ҳудудни тозалаш, тупроқларни алмаштириш	геодезик белгиларни ўрнатиш, тупроқларни алмаштириш	ёнбағирларни тексилаш, ҳудудни тозалаш, тупроқларни алмаштириш
47	25	3.3	2	Йўл пойини қуришда операцион назоратда	Қатлам қалинлиги, намлиги, зичлиги ва	қурилиш муддати, зичлаш машиналари	Қатлам қалинлиги, намлиги	техника сони, зичлаш

				асосан нима текширилади?	зичлаш машиналари иш режими	иш режими		машиналари иш режими
48	25	3.3	2	Музлашдан грунтнинг шишиши хавфи бор жойларда қандай чора кўрилади?	Шишишга мойил грунтни чидамли грунтга алмаштириш ва дренаж яратиш	қурилиш муддатини қисқартириш, кўтарма баландлигини ошириш, геодезик белги қўйиш	кўтарма баландлигини ошириш, геодезик белги қўйиш	қурилиш муддатини қисқартириш, дренаж яратиш
49	25	3.3	3	Йўл пойини қуришда грунтларнинг ҳақиқий кўрсаткичлари қайси жиҳатлар бўйича текширилади?	Зарра катталиги, пластиклиги, намлиги ва зичлиги	тупроқ зичлиги, ранги ва ҳажми	лойиҳа ҳужжатлари	техника босим даражаси
50	25	3.3	3	Йўл пойининг ўқи ва кўндаланг кесими қачон ва қандай текширилади?	Ҳар 100 м да (кесимда 3 нуқтада) геодезик асбоблар билан	Фақат қурилиш тугагач визуал кўриш орқали	Ойда бир марта лабораторияда текшириш	Ҳар 1000 м да (кесимда 25 нуқтада) геодезик асбоблар билан
51	25	3.3	3	Қиш ойларида тупроқ ишлари сифати операцион назоратда қўшимча нима текширилади?	Музлаган кесаклар катталиги, юзанинг қор ва муздан тозаланиши	сув иншоотлари ҳолати	тупроқ зичлиги, ранги ва ҳажми	қурилиш техникаси ҳолати
52	25	3.3	3	Шўрланган ерларда йўл кўтармаси қурилганда қандай қўшимча назорат олиб борилади?	Шўрланган грунтнинг олинадиган қатлам қалинлиги	сув чиқариш қурилмаларининг ҳолати	ёнбағирларнинг нишаблиги	тупроқнинг геодезик белгиси
53	25	3.3	3	Грунт зичлигини ҳар технологик қатламни ётқизишда қандай оралиқ нуқталарда текширилади?	йўл пойи ўқида, четидан 1,5-2,0 масофада, қатлам кенглиги 20 м дан ортиқ бўлганда	йўл пойи ўқида, четидан 0,5-1,5 масофада, қатлам кенглиги 15 м дан ортиқ бўлганда	йўл пойи ўқида, четидан 2-2,5 масофада, қатлам кенглиги 45 м дан ортиқ бўлганда	йўл пойи ўқида, четидан 1,0-1,5 масофада, қатлам кенглиги 20 м дан ортиқ бўлганда
54	25	3.3	3	Грунт зичлиги қандай масофада аниқланади?	бир сменада зичловчи машиналар бажарадиган қисмда, кўтарма баландлиги 3	бир сменада зичловчи машиналар бажарадиган қисмда, кўтарма баландлиги	бир сменада зичловчи машиналар бажарадиган қисмда, кўтарма баландлиги 5	бир сменада зичловчи машиналар бажарадиган

					м гача бўлганда ҳар 200 м да, кўтарма баландлиги 3 м дан кўп бўлганда эса кўпи билан ҳар 50 м масофада	1,5 м гача бўлганда ҳар 50 м да, кўтарма баландлиги 2 м дан кўп бўлганда эса кўпи билан ҳар 20 м масофада	м гача бўлганда ҳар 500 м да, кўтарма баландлиги 5 м дан кўп бўлганда эса кўпи билан ҳар 100 м масофада	қисмда, кўтарма баландлиги 2 м гача бўлганда ҳар 200 м да, кўтарма баландлиги 2 м дан кўп бўлганда эса кўпи билан ҳар 60 м масофада
55	25	3.3	3	Юқори қатламнинг зичлиги қанча масофада текширилади?	ҳар 50 м дан кўп бўлмаган	ҳар 40 м дан кўп бўлмаган	ҳар 30 м дан кўп бўлмаган	ҳар 60 м дан кўп бўлмаган
56	25	3.3	3	Грунтнинг устки қатлам зичлиги қалинлиги қандай қисмида текширилиши керак?	1/3 ёки камида 8 см дан кам бўлмаган	1/2 ёки камида 12 см дан кам бўлмаган	1/4 ёки камида 6 см дан кам бўлмаган	1/5 ёки камида 4 см дан кам бўлмаган
57	25	3.3	3	Зичлик коэффициентининг талаб қилинган даражадан четга чиқиши қанчадан ортмаслиги керак.	ҳамма бажарилган ўчовлар умумий сонининг 10% дан кўп бўлмаслиги, аммо 0,04 дан	ҳамма бажарилган ўчовлар умумий сонининг 15% дан кўп бўлмаслиги, аммо 0,03 дан	ҳамма бажарилган ўчовлар умумий сонининг 20% дан кўп бўлмаслиги, аммо 0,02 дан	ҳамма бажарилган ўчовлар умумий сонининг 5% дан кўп бўлмаслиги, аммо 0,01 дан
58	25	3.3	2	Тупроқларнинг лаборатория синовлари қайси меъёрий ҳужжат талабига мувофиқ ўтказилади?	ГОСТ 30416-2020	ГОСТ 28622-2012	ГОСТ 5180,-2015 ГОСТ 22733-2016	ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 30416-2020
59	25	3.3	2	Тупроқларнинг музлашдан шишиши қайси меъёрий ҳужжат талабига мувофиқ ўтказилади?	ГОСТ 28622-2012	ГОСТ 30416-2020	ГОСТ 5180,-2015 ГОСТ 22733-2016	ГОСТ 22733,-2016 ГОСТ 30416-2020
60	25	3.3	2	Тупроқларнинг чўкувчанлиги қайси меъёрий ҳужжат талабига мувофиқ ўтказилади?	ГОСТ 23161-2012	ГОСТ 30416-2020	ГОСТ 5180,-2015 ГОСТ 22733-2016	ГОСТ 22733,-2016 ГОСТ 30416-2020

61	25	3.3	2	Тупроқларнинг физик хусусиятлари қайси меъёрий ҳужжат талабига мувофиқ ўтказилади?	ГОСТ 5180-2015	ГОСТ 28622-2012	ГОСТ 30416-2000	ГОСТ 22733,-2016 ГОСТ 30416-2020
62	25	3.3	2	Тупроқларнинг дала синовлари қайси меъёрий ҳужжат талабига мувофиқ ўтказилади?	ГОСТ 30672-2019	ГОСТ 28622-2012	ГОСТ 5180-2015	ГОСТ 30416-2020
63	25	3.3	3	Грунтнинг намлиги ва зичлиги қайси стандартлар талаблари бўйича аниқланади?	ГОСТ 5180,-2015 ГОСТ 22733,-2016 ГОСТ 30416-2000	ГОСТ 30672-2019 ГОСТ 28622-2012 ГОСТ 23161-2012	ГОСТ 23740-2016 ГОСТ 28622-2012 ГОСТ 30672-2015	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23161-2016
64	25	3.3	1	Йўл пойи қурилиши бошланишидан олдин нималар текширилади?	Трассани тиклаш аниқлиги ва кўтарма асос тайёрланганлиги	Фақатгина трассанинг узунлиги	Йўл четининг шағал билан қопланиши	сув қочириш қурилмалари
65	25	3.3	1	Унумдор тупроқ қатлами олингач, у қайси ишлар учун сақланади?	Рекультивация ишлари учун кўчирилади	Шағал қатламига қўшилади	Зах қочириш қувури тўлдирилади	Фақат омборда қолдирилади
66	25	3.3	1	Йўл пойини қуришда операцион назорат қайси ҳужжатга мувофиқ амалга оширилади?	QR 06.03-23 «Автомобиль йўллари»	СНиП 2.05.02-85	ГОСТ 8736-2014	EN 13242-2002
67	25	3.3	1	Грунт қатламини ётқизишда нималар назорат қилинади?	Қатлам қалинлиги, намлиги ва зичланиши	Фақатгина грунт ранги	ишчи сони	Қатлам узунлиги
68	25	3.3	1	Музлашдан кўпчиш хавфи бўлган грунт қандай материаллар билан алмаштирилади?	Шағалли, қумли, супес ва бошқа совуққа чидамли материаллар	Фақат цемент аралашмалари	Асфальт қоплама	Глина қатлами
69	25	3.3	3	Йўл пойининг ўқи, кўндаланг кесими ва сув қайтарувчи қурилмалар баландлиги қайси интервалда геодезик асбоблар билан	Ҳар 100 метрда, кўндаланг кесимда 3 та нуқтада	Ҳар 50 метрда, 1 та нуқтада	Ҳар 200 метрда, 2 та нуқтада	Ҳар 500 метрда, 1 та нуқтада

				текширилади				
70	25	3.3	1	Юза сувларини тўғри олиб кетиш учун қандай ишлар бажарилади?	Йўл четлари ва ёнибошларини тексилаш ва мустаҳкамлаш	қувур қўйиш	йўл ўқини белгилаш	Фақат тупроқ намлигини камайтириш
71	25	3.3	1	Грунтнинг ҳақиқий кўрсаткичлари сифатида нималар текширилади?	Зарра катталиги, пластиклиги, намлиги ва зичлиги	Фақат сув сатҳи	Йўлнинг кенглиги	Қатлам узунлиги
72	25	3.3	1	Қиялиги 1:3 дан катта бўлган жойларда қандай хавф текширилади?	Йўл пойининг сурилиш ва чўкиш хавфи	Автомобил ҳаракат тезлиги	Асфальт ҳарорати	Сув сатҳи
73	25	3.3	1	Йўл пойи қурилишида текшириладиган кўрсаткичлардан бири қайси?	Йўл пойининг ўқи бўйича тўғри жойлашганлиги	Фақат ишчилар сони	қурилиш техникаси маркаси	йўл чети шағал билан қопланганлиги
74	25	3.3	1	Қишда операцион назоратда қўшимча нималар текширилади?	Музлаган кесаклар, уларнинг катталиги ва юзани қор ҳамда муздан тозалаш ҳолати	Фақат ёқилғи сарфи	йўлнинг кенглиги	қурилиш техникаси сони
75	25	3.3	3	Шўрланган ерларда йўл пойи қурилса, қандай қўшимча назорат олиб борилади?	Олинадиган шўрланган грунт қатлами қалинлиги текширилади	Фақат намлик даражаси назорат қилинади	зичлик кўрсаткичи текширилади	зарра катталиги аниқланади
76	25	3.3	1	Асоснинг текслиги, зичлиги ва тозалиги қачон текширилади?	Ҳар смена бошланишида	Ҳар 10 кунликда	Ҳар ойда	Ҳар 1 км йўлдан кейин
77	25	3.3	1	Асфальтобетон қоришмаларининг ҳарорати қаерда текширилади?	Ҳар бир автомашинада	Фақат лабораторияда	Йўл объект тугагандан кейин	Фақат смена охирида
78	25	3.3	1	Қурилган қопламада нималар назорат қилинади?	Зичлик коэффициенти ва қатлам қалинлиги	Фақат битум ҳарорати	асоснинг текислиги	емулсия сарфи
79	25	3.3	1	Қоплама равонлиги, кўндаланг нишаблиги ва қатлам қалинлиги қайси ҳужжат асосида	ҚР 06.03-23 “Автомобил йўллари”нинг V иловасига	Лойиҳадаги кўрсатмаларга	Шартнома талабларига	Лаборатория дастурларига

				текширилади?				
80	25	3.3	1	Иссиқ асфальтобетон қоришмадан олинган намуналар қачон олинади?	Ётқизилгандан 10 сутка ўтгач	Ётқизилгандан 1 сутка ўтгач	Ётқизилгандан кейин дарҳол	Ётқизилгандан 30 кундан кейин
81	25	3.3	2	Қопламадан намуналар олиш тартиби қандай белгиланган?	7 м дан кам кенгликда 1 км да 3 та намуна	7 м дан ортиқ кенгликда 1 км да 3 та намуна	7 м дан кам кенгликда ҳар 500 м да 1 та намуна	7 м дан ортиқ кенгликда ҳар 10 000 м² дан 2 та намуна
82	25	3.3	2	Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш қачон амалга оширилади?	Кейинги босқич ишлари бошлангунга қадар	Фақат давлат комиссияси келганда	объект тугагандан кейин	ишчи комиссия тавсиясидан сўнг
83	25	3.3	2	Йўл жиҳозларини назорат қилишда қайси услубдан фойдаланилади?	Ҳар 10 метрда тасма ёки ип билан ўлчаш	кўз билан кўриш	смена якунида ҳисоблаш	Фақат лаборатория синови
84	25	3.3	2	Смета ва ижро ҳужжатларининг тўлиқ тўпламини йўл ташкилотига ким топширади?	Буюртмачи	Пудратчи	Лойиҳачи	Давлат комиссияси
85	25	3.3	2	Қурилиш ва таъмирлаш ишлари сифати устидан давлат назоратини қайси орган амалга оширади?	Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Транспорт назорат инсапекцияси	Маҳаллий ҳокимият органлари	Автомобил йўллари қўмитаси	"Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирексияси" Давлат муассасаси
86	25	3.3	3	Иссиқ асфальтобетон қоришмадан қурилган қопламадан намуналар олишда устки қатлам қалинлиги 3 см дан кам бўлса, қандай қилинади?	Қуйи қатлам билан бирга олинади	Фақат устки қатламдан олинади	ёрдамчи қатламдан олинади	10 см қалинликда кесилади
87	25	3.3	3	Сув ёки фенолфталин эритмаси ёрдамида қандай	Янги ётқизилган бетонда парда ҳосил	Асфальтобетон ҳарорати	Чақиқтошнинг намлиги	Эмулсия сарфи

				назорат қилинади?	бўлиш ҳолати			
88	25	3.3	3	Ёғоч қолиплар ва копир симлар тўғри ўрнатилганлиги қачон текширилади?	Бетонлашни бошлашдан олдин	Объект тугагандан сўнг	Смена якунида	Давлат комиссияси келганда
89	25	3.3	3	Давлат қабул комиссияси таркибига қайси органлар ҳам киритилади?	ЙҲХХ органлари, санитария-эпидемиология хизмати, ёнғин назорати органлари	Фақат пудратчи ва лойиҳачи	маҳаллий ҳокимият	лаборатория ва геодезист
90	25	3.3	3	Таъмирлаш тугаган объектни ишчи комиссия қандай ҳужжат билан расмийлаштиради?	Далолатнома	ҳисобот хат	лаборатория протоколи	Шартнома нусхаси